

## 二次公告差異說明資料表

項目	本次修訂後公告	原公告
契約草本第8條	自決標次日起 <b>32個月</b> 內全部完工並取得使用執照(日曆天，星期例假日、國定假日或其他休息日均計入)	限期於民國111年11月15日前全部完工並取得使用執照
廠牌表	1.將一、二級廠牌並列於 <b>廠牌表</b> 。 2.規範及標單之廠牌刪除	規範及標單與廠牌表不一致
	"空調系統測試平衡調整(TAB)-綠建築標章"，避免規範版次爭議。	空調系統測試平衡調整(TAB)-綠建築2015年
標單、圖說及規範	捲材PVC無縫地毯改片材PVC地磚。	PVC無縫地毯
	衛浴改巧工砌磚濕式施作。	整體衛浴
	分戶牆改巧工砌磚濕式施作。	分戶牆輕隔間
	床組傢俱： 1.板材改木心板。 2.板厚調整。 3.立面飾材改美耐皿。 4.傢俱尺寸調整。	床組傢俱： 1.夾板板材 2.美耐板飾材
	1.發電機等納入國產品。 2.引擎原裝，其產地不得為中國大陸。 3.採最新環保二期。	發電機組(整機原裝)CATERPILLAR、CUMMINS、三菱。
	黑煙淨化器刪除(採環保二期機型應可免黑煙淨化器)。	黑煙淨化器。
	監視器數量修正。	監視器。
	停車場管理系統刪除車牌辨識系統。	停車場管理系統(汽車車牌辨識系統)。
BIM規範	門禁系統屬校內既設系統延伸， <b>不含於本次營建工程</b> 。	門禁系統。
	整合式監控系統屬校內既設系統延伸， <b>不含於本次營建工程</b> 。	整合式監控系統。
圖說	配合以上各項修改如 <b>本公告差異說明資料P.2~P.6</b>	

20200522		高雄醫學大學國際學生宿舍興建工程_建築	
項次	圖號	小圖	修正內容
1	AR-002	-	配合扶手規格修改調整圖說。
2	AR-003	-	取消整體式衛浴，調整無障礙寢室廁所圖說。
3	AR-201	1	修改粉刷表項次J、M、L的地坪材料。
4	AR-201	2	補充防水材料表，供廠商發包參考。
5	AR-205	1	取消置物櫃與防潮置物櫃。
6	AR-203~204	1、2	修改輕隔間牆說明，機房四周牆改用TYPE "A"。
7	AR-205~206	1、2	取消泥離地墊。 修改輕隔間牆說明，機房四周牆改用TYPE "A"。
8	AR-207~209	1、2	取消整體式衛浴，改為一般傳統式衛浴。 取消輕隔間牆TYPE "F"，改設置磚牆。 修改輕隔間牆說明，機房四周牆改用TYPE "A"。
9	AR-210	1、2	無障礙寢室取消整體式衛浴，改為一般傳統式衛浴。 取消輕隔間牆TYPE "F"，改設置磚牆。 修改輕隔間牆說明，機房四周牆改用TYPE "A"。
10	AR-401	3	補充B1~B3車道剖面圖。
11	AR-404	6、15	修改大樣詳圖的欄杆索引圖號。
12	AR-405	2~5、10	修改大樣詳圖的欄杆索引圖號。 陽台大樣詳圖型式調整。 補充風雨走廊防火漆說明。
13	AR-406	11	調整金屬網大樣詳圖。
14	AR-501~503	-	挑整扶手平面位置。 無障礙扶手及S01樓梯扶手型式修改。 樓梯扶手欄杆及扁鐵欄杆大樣詳圖型式修改。 扶壁式扶手型式修改。
15	AR-601~602	-	補充室內地坪不銹鋼格柵式截水溝大樣詳圖。 補充寢室廁所洗手台及明鏡大樣詳圖。 補充室內(M1型)地坪大樣詳圖。
16	AR-604	-	取消整體式衛浴，配合補充各類衛浴平面圖及天花平面圖。
17	AR-701~703	-	新增SD10d、SD19。 取消DW9、RD1、RD5。 取消SD3、SD4、SD4a、SD4b、SD4c、SD7、SD7aS、SD8門弓器。 修改SD15門把。
18	AR-705~706	-	取消RD1及RD5。
19	AR-801~805	-	挑整天花及燈具配置。
20	AR-806-807	-	取消整體式衛浴，改為一般傳統式衛浴。 寢室傢俱尺寸配合調整。
21	AR-809~814	-	傢俱尺寸及規格調整。



20200522		高雄醫學大學國際學生宿舍興建工程_機電	
項次	圖號	小圖	修正內容
1	E1-02、E2-02、 E2-05、E2-06、 E2-07、E2-18、 E4-03~E4-08		燈具重套建築圖
2	E1-03、E2-11、 E2-18、E3- 05~E3-08		匯流排3200A規格高樓層調整為1600A(共兩組動力10F~R1及空調6F~14F)。
3	E2-00B		取消CAM表。
4	E2-01~E2-04、 E2-09、E2-10、 E2-18~E2-22		取消計費電表(不含宿舍單元、洗衣機、茶水間)。
5	E2-06、E3-04、 F2-04		2F取消5~6_Line/F_Line的自修室捲門，配合取消電源迴路及取消防火捲門的相關連動。
6	E2-14、E3-03、 F2-03		1F，4~5_LINE/E~~F LINE梯廳配合設置電磁扣及取消防火捲門的相關連動。
7	E2-18、E3-02、 E3-04、P2-01、 P2-03、P3- 02~P3-08、P4- 04~P4-06、M1- 01、M2-03、 M3-02、M3- 04、M4-01、 M4-02、M4- 03、M4-04、 M5-05、M5-06		地下一層自設變電室，熱泵空調改為多聯變頻空調(VRV)
8	E4-00、E5-00、 P4-01、P4-02、 M1-02、M2- 01、M3-05~M3- 08		取消宿舍單元UB，調整為一般廁所，燈具、插座、給水及空調圖配合建築調整。



