

項次	文件名稱/頁碼	廠商提問	回覆
1	A001	各棟樓地板面積？	詳 AR-001拆除面積表。
2	A001	請給藍圖字太小為勿判？	(校方提供PDF電子檔)。
3	A001	動線出入指示？	詳AR-001、AR-003，由左側十全一路94巷出入。
4	A001	各棟開挖拆除地下室範圍及剖面圖及處不明及安全支撐？	各棟地下室平面圖請詳AR-201~203、AR-301。安全支撐請依投標廠商依擬採用之拆除工法(包含明挖)自行規劃，費用填入假設工程項目。
5	A001	標單第壹.6項範圍指示？	詳AR-003、施工圍籬範圍內。
6	A001	新作甲種圍籬範圍？	詳AR-003施工圍籬位置。
7	A001	標單 壹.14項範圍指示？	詳A-R-004之2號圖，外牆防護鷹架最小範圍。
8	A001	圖號AR-203內4看不清楚內1請再解釋與圖地下室要拿除有出入(醫療宿舍)	AR-203之1號圖中，斜線區域B1樓板(筏式基礎上下版)和地下外牆不拆除。AR-203之4號圖為剖面示意圖。
9	A001	AR-301無學生宿舍(N棟)基礎是何種？	獨立基礎暨聯合基礎。
10	A001	漏列回填夯實到何種程度？	壓實整平至連續壁施工機具可行走。
11	A001	標單壹.15不懂？	AR-003標示未來連續壁雙線範圍內探挖至1.5M或遇地下物、管線即停，拍照標示後回填，無須處理。
12	A001	各棟大底基礎要拿除到何種程度？	學生宿舍N棟、S棟和校友會館全部拆除擊碎有價回收後，以磚石回填。醫護宿舍B館除標示斜線區基礎版和外牆保留(1/A-203)。標示範圍外同其他棟全部拆除後以磚石回填。各棟地下水箱一併拆除。
13	A001	家具配置拆清範圍圖及標單？	詳AR-001 工程注意事項:二項第2點中說明，未移除之雜物廢棄物均屬清運範圍。費用填入參標單壹、8、9項。
14	A001	N棟及S棟廊道拆除未注明？	詳AR-201拆除平面圖已標示室外廊道，需一併拆除。

15	A001	標單壹.2鄰房現況鑑定範圍？可否由業主事先作業？	本項於廠商得標後施作。投標廠商需依據拆除工法評估範圍但不得少圖說AR-001施工範圍及注意事項需求。
1	A002	有鄰房現況鑑定因無安全措施之震波造成損壞，因此怎吳林損維修費？其責任難分辨！	各投標廠商應依其工法技術，評估影響影響範圍。必要之鑑定和損鄰成本，請各家廠商各自規劃，成本反映於標單壹項2點。
2	A002	市府跑照小姐說：不可回收 8697T/1.8=4831方現況RC？	各類棄運費用廠商須自行填寫數量。
3	A002	樓地板面積8697M2*0.3028/3.306=約 8697方現況RC？	現有建築為RC。棄運費用同前項。
4	A002	故2項及3項如何處裡？	詳標單壹項7~12點備註說明:廠商現勘後須調整數量。